BRAWER LAKE

DICKEY COUNTY

SEC. 16 T130 N R66W

1975



0 1320'

SCALE OF 1/4 MILE

1.58 MILES SHORELINE

DRAINAGE = 1.5 SQ. MILES

CONTOUR	ACRES	AV. DEPTH	ACRE FT.
0-4'	1.8	2'	3.6
0-2'	6.6	1'	6.6
2-4'	7.5	3'	22.5
4-6'	16.5	5'	82.5
6'	21.0	6'	126.0
	53.4	4.5'	241.2